Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Adaptacja, przebudowa i remont istniejących pomieszczeń budynku znajdującego się pod adresem Kandyty 10a na pomieszczenia Dziennego Klubu "Senior+"					
1	**45432100-5**	**Podłoża, podłogi i posadzki**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m^2		
		1,68+11,85+5,48+0,84+0,98	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
2 d.1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych	m^2		
		poz.1	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
3 d.1	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm	m^3		
		poz.1*0,15	m^3	3,125	
				RAZEM	3,125
4 d.1	KNR 2-01 0307-03	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu IV)	m^3		
		poz.1*0,25	m^3	5,208	
				RAZEM	5,208
5 d.1	KNR 4-01 0108-03	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m^3		
		poz.4	m^3	5,208	
				RAZEM	5,208
6 d.1	KNR 4-04 1101-02	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km - przyjęto odległość wywowu gruzu 10km	m^3		
		poz.1*0,02+poz.2*0,05+poz.3	m^3	4,583	
				RAZEM	4,583
7 d.1	KNR 4-04 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m^3		
		poz.6	m^3	4,583	
				RAZEM	4,583
8 d.1	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m^2		
		1,68+11,85+5,48+0,84+0,98	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
9 d.1	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu - przyjęto grubość podsypki 20cm Krotność = 17	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
10 d.1	KNR-W 2-02 1101-01	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m^3		
		poz.8*0,10	m^3	2,083	
				RAZEM	2,083
11 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
12 d.1	KNR 2-02 0609-01	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku. Styropian FS-20 gr. 12cm	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
13 d.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
14 d.1	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
15 d.1	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3	m^2		
		poz.14	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
16 d.1	NNRNKB 202 1130-02 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 4 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
17 d.1	NNRNKB 202 1118-10	(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm luzem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m^2		
		poz.8	m^2	20,830	
				RAZEM	20,830
2	**45450000-6**	**Roboty wykończeniowe**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
19 d.2	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykucie bruzd w celu montażu nadproży stalowych	m		
		2*1,50*5	m	15,000	
				RAZEM	15,000
20 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - wykonanie nadproży stalowych z kątowników C60 w ściankach działowych	m		
		2*1,50*4	m	12,000	
				RAZEM	12,000
21 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm - wykonanie nadproży stalowych z kątowników C120 w ścianie gr. 25 cm	m		
		2*1,50	m	3,000	
				RAZEM	3,000
22 d.2	KNR 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)	m2		
		(2*1,80*5)*0,40+2*0,12*2,05*4+1,00*0,12*4+2*0,25*2,05+1,00*0,25	m2	10,923	
				RAZEM	10,923
23 d.2	KNR 4-04 0105-01	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych	m2		
		0,30*2,05+0,10*2,05	m2	0,820	
				RAZEM	0,820
24 d.2	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		0,10*2,05*2	m2	0,410	
				RAZEM	0,410
25 d.2	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		(2*0,05*2,05)*0,25	m3	0,051	
				RAZEM	0,051
26 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - pomieszczenie łazienki i pomieszczenie wc	m2		
		1,50*1,50+(2*1,01+0,83)*1,50	m2	6,525	
				RAZEM	6,525
27 d.2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		40,12	m2	40,120	
				RAZEM	40,120
28 d.2	KNR 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m2		
		40,12	m2	40,120	
				RAZEM	40,120
29 d.2	KNR-W 2-02 0127-01	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 6 cm	m2		
		(1,55+1,68)*2,85-1,00*2,05	m2	7,156	
				RAZEM	7,156
30 d.2	KNR-W 2-02 0827-01	Tynki wewnętrzne pocienione gr. 8 mm kat. III na elementach wielkoblokowych wykonywane ręcznie - ściany	m2		
		((1,55+1,68)*2,85-1,00*2,05)*2	m2	14,311	
				RAZEM	14,311
31 d.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		65,15	m2	65,150	
				RAZEM	65,150
32 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		110,32	m2	110,320	
				RAZEM	110,320
33 d.2	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		110,32	m2	110,320	
				RAZEM	110,320
34 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		1,86+5,37+6,45+5,48+0,84+0,98+30,21+7,74	m2	58,930	
				RAZEM	58,930
35 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		1,86+5,37+6,45+5,48+0,84+0,98+30,21+7,74	m2	58,930	
				RAZEM	58,930

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.2	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - jako analogia do zakupy i montażu pochwytów dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.2	KNR-W 2-02 1209-04	Balustrady okienne proste z pochwytem stalowym - jako analogia do zakupy i montażu pochwytów dla osób niepełnosprawnych przy ustępie	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.2	kalk. własna	Zakup i montaż siedziska pod natrysk	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3	**45331210-1**	**Wentylacje**			
39 d.3	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.3	KNR-W 4-01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
41 d.3	KNR-W 4-01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.3	KNR-W 4-01 0325-02	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.3	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	**45330000-9**	**Instalacje sanitarne i biały montaż**			
44 d.4	KNR-W 4-02 0220-04	Wymiana umywalki porcelanowej bez wsporników z syfonem z tworzywa na umywalkę dla osób niepełnosprawnych w pom. łazienki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.4	KNR-W 2-15 0137-04 analogia	Baterie lekarskie o śr. nominalnej 15 mm - jako analogia do montażu betrii przystosowanej dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.4	KNR 4-02 0224-01	Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.4	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		2,50+0,50+1,00+1,50+0,50+0,40+0,45+3,90+7,35+14,32	m	32,420	
				RAZEM	32,420
49 d.4	KNR-W 2-15 0105-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - rozprowadznie ciepłej wody użytkowej	m		
		2,50+0,50+1,00+1,50+0,50+0,40+0,45+3,90+7,35+14,32	m	32,420	
				RAZEM	32,420
50 d.4	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		2,50+0,50+1,00+1,50+0,50+0,40+0,45+3,90+7,35+14,32	m	32,420	
				RAZEM	32,420
51 d.4	KNR-W 2-15 0115-03	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
52 d.4	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		poz.49	m	32,420	
				RAZEM	32,420
53 d.4	KNR-W 2-15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		poz.49	m	32,420	

Norma PRO Wersja 4.61 Nr serwisu: 4270 Użytkownik: Gmina Gózowo Kujawskie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	32,420
54 d.4	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm - zawory do baterii stojących, spłuczek	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
55 d.4	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.4	KNR-W 2-15 0135-03	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 25 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową - ustęp dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.4	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.4	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.4	KNR-W 2-15 0229-05 analogia	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.4	KNR-W 2-15 0203-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		17,25	m	17,250	
				RAZEM	17,250
62 d.4	KNR-W 2-15 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
63 d.4	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.4	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
65 d.4	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.4	KNR-W 2-15 0218-01 analogia	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.4	KNR-W 2-15 0402-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.4	KNR-W 2-15 0412-03	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.4	KNR-W 2-15 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4	KNR-W 2-15 0436-02	Próby bez regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		1	urz.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	**45310000-3**	**Roboty instalacyjne elektryczne**			
71 d.5	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym	m		
		32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500

Norma PRO Wersja 4.61 Nr serwisu: 4378 Użytkownik: Gmina Górowo Iławeckie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.5	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		32,5	m	32,500	
				RAZEM	32,500
73 d.5	KNR 4-03 0308-03	Wymiana wyłącznika, przełącznika 1-biegunowego lub przycisku na betonie	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
74 d.5	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
75 d.5	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	**45421000-4**	**Stolarka drzwiowa**			
76 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.6	KNR 2-02 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe	m^2		
		0,90*2,00*2	m^2	3,600	
				RAZEM	3,600
79 d.6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m^2		
		0,90*2,00*3	m^2	5,400	
				RAZEM	5,400
80 d.6	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone łazienkowe	m^2		
		0,70*2,00	m^2	1,400	
				RAZEM	1,400
7	**45421152-4**	**Ściana mobilna - wydzielenie części świetlicy na potrzeby rehabilitacyjne i aktywności**			
81 d.7	analiza indywidualna	Zakup i montaż ściany mobilnej - wydzielenie części świetlicy na potrzeby rehabilitacyjne i aktywności	m^2		
		6,41*2,91	m^2	18,653	
				RAZEM	18,653

Norma PRO Wersja 4.61 Nr seryjny: 4379 Użytkownik: Gmina Górowo Iławeckie